

历城区 2025 年度批准实施衔接资金项目公告

经审核，2025 年唐王街道生产路建设项目 等 8 个项目准予实施，现予以公告。

监督电话：0531-66899278 12345 热线

通讯地址或电子邮箱：历城区便民服务中心 B 座 604

jnslcqfpbxm@jn.shandong.cn

附件：2025 年度批准实施衔接资金项目清单



2025 年度批准实施衔接资金项目清单

序号	项目名称	项目单位	实施地点	实施期限	主要建设任务	资金规模及来源（万元）					绩效目标	受益对象		联农带农机制
						合计	中央衔接资金	省级衔接资金	市级衔接资金	县级衔接资金	其他	村数	人数	
1	历城区荷花路街道朱家庄足球产业配套项目	荷花路街道	朱家庄村	2025年	建设足球文化看台等建筑，总面积约 700 平方米。用混凝土钢筋方式进行建设，建设约 10 米高看台，长约 77.8 米，宽约 10.0 米，并配备看台座椅、更衣室、休息室、洗换室、会议室、器材存放室，观众台及紧急疏散通道等，通过结合足球文化、本村特色产业，打造“观赛—民宿—采摘—体验”旅游路线，将看台与周边农田、民宿串联，发展特色农文旅产业。	246			246			1	1719 人	带动周边村庄 10 余人就业，人均增加收益 1000 余元。
2	荷花路街道特色莲藕种植基地项目	荷花路街道	刘姑店、霍家流	2025 年	项目占地面积约 40 亩，对该部分耕地进行土地质量提升，挖掘藕池进行莲藕特色种植，修建藕池间道路，铺设土工膜并进行客土回填。完善项目区域灌溉排水体系，修建机井以保障藕池用水充足，促进村集体增收，同时也改善村容村貌。	120				120		2	1256 人	促进村集体增收，同时也改善村容村貌，惠及两村 1256 人，其中贫困户 8 户、15 人。

3	历城区鲍山街道曲家庄村农产品集散市场项目	鲍山街道	曲家庄村	2025年	廊桥位于曲家庄南侧人行主干道，地铁站A口处与村落之间，长度约60米，宽处宽度10米，窄处宽度6米，顶板高度4.0米，廊桥中间采用多处镂空设计并接合现状行道树，南北设两处台阶去往二层观景平台；廊桥主体结构采用钢架结构，结构柱采用方钢或H钢，顶层采用钢板平铺，上做金刚砂地面，顶板面积350平方米左右，结构面层采用不同颜色防锈氟碳漆等进行饰面，二层安全护栏采用钢化玻璃制作，简洁大气，安全美观。	100						100	预计年收益5%	1	2823	促进村集体增收，同时改善村容村貌。
4	港沟街道孤月山生产路建设项目	港沟街道	石庙村、桃科村、芦南村	2025年	整合3个行政村衔接资金在港九片区孤月山建设生产路，长约2.0公里，宽3.5~6米，路面结构采用20厘米水泥混凝土+18cm水泥稳定碎石+20cm8%石灰土，面积约为8200平方米，路面两侧设置0.5米土路肩。项目预计当年开工建设，打造“一山、一水、一良田”加快推进美丽乡村先行区建设步伐。	270						270	改善农业基础设施，促进农业生产发展	3	3300人	改善农业基础设施，帮扶脱贫人口70人
5	彩石街道生产路项目	彩石街道	南宅科村、岔峪村	2025年	1.南宅科村修建长1800米、宽5米、厚20厘米(9000m³)生产路；路基整修压实10000m³，及合理地方修建会车点三处，干砌挡土墙100米，200m³。 2.岔峪村修建长380米，宽4米(1520m³)，整修路基1600m³，打混凝土15厘米生产路。	240						240	带动南宅科乡村产业发展；便利村民生产生活；改善岔峪村菌菇大棚产业发展和村民生产生活	2	1450人	带动南宅科乡村产业发展；便利村民生产生活；改善岔峪村菌菇大棚产业发展和村民生产生活

6	历城区唐王街道石徐村有机更新项目	唐王街道	石徐村	2025年	整合8户宅基地及村集体零散用地，新建（翻建）12个乡村庭院，布局退休养老小院、民宿、农家院、手工作坊、文创空间等业态。12个乡村庭院内部原址建设1-2F的绿色农房，每套庭院平均建筑面积约150平方米，总建筑面积约1800平方米，另外包含项目基础市政配套（水电等配套）、项目环境配套（庭院道路、绿化环境、智能设备、照明设施等）等配套内容。	546			200	346	统一规划建设，突显村庄整体特色，改善人民群众生产生活条件，提升人民群众的生活质量，打造宜居的乡村环境，促进文旅产业发展，起到引领带动作用。	1	1506人	提升村内居民生活、生产、出行条件，提高村民生活水平，增加群众幸福指数。
7	唐王街道生产路建设项目	唐王街道	刘家庄村、于家村		刘家庄村： 1、现有沥青路面长度93m，宽度4.45m，铣刨原沥青面层后采用（3+4）cm沥青混凝土罩面。 2、现有水泥混凝土路面采用（3+4）cm沥青混凝土白改黑罩面两段，其中第一段长度103.0m，宽度4.45m。 3、现有土路面二段新建为水泥混凝土路面，路面结构为15cmC25水泥混凝土+15cm水泥稳定碎石+20cm8%石灰土，面积约为3158.31㎡（①长度308.7m 宽度3.5m，②长度192.9m 宽度3.0m）。 于家村： 现有土路面六段新建为水泥混凝土路面，路面结构为15cmC25水泥混凝土+15cm水泥稳定碎石+20cm8%石灰土，面积约为4287.68㎡，（①长度109.0m 宽度3m，②长度206.4m 宽度2.5m，③长度107.5m 宽度2.0m，④长度337.8m 宽度3.0m，⑤长度237.5m 宽度3.5m，⑥长度159.5m 宽度2.5m）。	100			100	围绕西良唐王食用菌基地周边及草莓大棚周边补齐必要的基础设施短板，保障引进项目顺利建设。	2	1460人	提升村内人居环境改善村民生产出行条件	

8	港沟街道里子村太阳能集热系统新型装备项目	港沟街道	芦南村2025年	购置一套太阳能集热系统新型装备。该装备应用PVT光伏/光热一体化技术,利用太阳能PVT组件发电同时产生的热能提供热水或供暖,是PVT组件和多能源系统耦合的一套高效热电联产系统,可解决电/热两种需求,由光伏热组件构成(产品尺寸2279*1134*35mm),包括超白低铁布纹钢化玻璃(玻璃尺寸2272*1128*3.3mm)、不锈钢板芯材质、PVT专用防冻液换热介质、EPP保温材料等。	50	30				20(省级财政资金)	每年为里子村带来不低于3.5万元的收益。	1	320人	增加村集体的收入,提升村内人居环境改善,收益分配带动脱贫人口稳定脱贫。
---	----------------------	------	----------	--	----	----	--	--	--	------------	----------------------	---	------	-------------------------------------