

历城区 2026 年度批准实施帮扶资金项目公告

经审核，2026 年荷花路街道坝子村生产路建设项目等 7 个项目准予实施，现予以公告。

监督电话：0531-66899278 12345 热线

通讯地址或电子邮箱：历城区便民服务中心 B 座 604

jnslcqfpbxm@jn.shandong.cn

附件：2026 年度批准实施帮扶资金项目清单



2026 年度批准实施帮扶资金项目清单

序号	项目名称	项目单位	实施地点	实施期限	主要建设任务	资金规模及来源（万元）						绩效目标	受益对象		联农带农机制
						合计	中央帮扶资金	省级帮扶资金	市级帮扶资金	县级帮扶资金	其他		村数	人数	
1	2026 年历城区荷花路街道坝子村生产路建设项目	荷花路街道	坝子村	2026 年	新建生产路 6 条，总长 2855 米。 其中：4 米宽，路长为 1488 米；3 米宽，路长为 1366 米。道路结构为，原路基整平压实，铺设 18cm 厚水泥稳定级配碎石垫层，摊铺 18cm 厚 C30 混凝土路面。	180			180			改善农业基础设施，促进农业生产发展。	1	坝子村 1253 户，3549 人。	便利群众生产出行，提升群众获得感。
2	2026 年历城区港沟街道储能电站项目	港沟街道	芦南村	2026 年	安装 12 台 100kW/215kWh 液冷磷酸铁锂储能一体机（电芯使用一线品牌），同步实施设备混凝土基础浇筑、防护围栏及各类辅材安装等基础配套工程，电力电缆敷设、接地防雷等电气系统。	200			200			每年收益 5%，有效增加村集体经济效益收入，提高村民生活质量，提升人居环境。	2	蟠龙村 1066 人，寨而头 739 人。	促进产业发展，提高村集体经济效益收入，促进就业，有效提高村民生活水平。
3	2026 年历城区彩石街道中泉村、潘河崖村生产路建设项目	彩石街道	中泉村、潘河崖村	2026 年	中泉村：新建 C30 混凝土生产路 5 条，总长 1994 米。其中：2 米宽，路长为 1288 米；3 米宽，路长为 706 米。设错车道 10 处。防撞护栏 1300 米。 潘河崖村：新建 2.5 米宽 C30 混凝土路 4 条，总长 888 米。设错车道 4 处。 道路结构为，原路基整平压实，铺设 15cm 厚级配碎石垫层，摊铺 15cm 厚 C30 混凝土路面。错车道结构与道路做法一致。	170			170			方便村民出行，便利村民生产生活。	2	中泉村 209 户 636 人，潘河崖村 196 户 647 人。	方便村民的耕作劳务和出行，便利村民生产生活。

4	2026 年历城区 荷花路街道程 家庄村农文旅 (研学) 项目	荷花 路街 道	程家庄 村	2026 年	两层钢筋混凝土框架结构, 建筑高度 11.86 米, 总建筑面积约 1451 平方米。 一层: 综合服务厅、公共区域、食堂、后厨配餐室、医务室、仓库物料、农耕文化体验区, 共计约 732 平米; 二层: 科普互通区、教研功能区、备课室、直播区、红色启蒙教育、设备操控室、公共区域, 共计约 719 平米。	500						完善基础设施, 弥补农文旅短板, 促进集体增收, 预计收益 4%。	1	程家庄 村 186 户、560 人。	建成之后将提高村民收入, 带动村集体增收, 增加贫困户分红收益。
5	2026 年历城区 鲍山街道曲家庄村农产品集散市场项目	鲍山 街道	曲家庄 村	2026 年	项目位于曲家庄南侧人行主干道, 地铁站 A 口处与村落之间, 长度约 80 米, 宽处宽度 10 米, 窄处宽度 6 米, 顶板高度 4.0 米, 廊桥通体结构采用钢架结构, 结构柱采用方钢, 顶层采用钢板平铺, 上做塑木地板, 顶板面积 673 平米左右, 结构面层采用不同颜色防锈氟碳漆等进行饰面, 二层安全护栏采用钢化夹胶玻璃制作, 简洁大气。	130						预计年收益 5%, 有效增加村集体经济收入, 提高村民生活质量, 提升人居环境。	1	曲家庄 村民 2823 人	促进村集体增收, 同时改善村容村貌

6	2026 年历城区 彩石街道黄歇 村太阳能路灯 安装及生产路 建设项目（胡芦 套村、三泉峪 村、南泉村）	彩石 街道	黄歇村、 胡芦套 村、三泉 峪村、南 泉村	2026 年	黄歇村：安装 45WLED 非截光型灯 60 盏。路灯高度 6 米。 胡芦套村：新建 C30 混凝土生产路 4 条，总长 1656 米。其中：2 米宽，路长为 434 米；2.5 米宽，路长为 140 米；3 米宽，路长为 1082 米。设错车道 8 处。防撞护栏 140 米。 三泉峪村：新建 C30 混凝土生产路 6 条，总长 1483 米。其中：2 米宽，路长为 209 米；2.5 米宽，路长为 738 米；3 米宽，路长为 537 米。设错车道 7 处。防撞护栏 191 米。 南泉村：新建 2 米宽 C30 混凝土路 3 条，总长 384 米。设错车道 3 处，防撞护栏 197 米。道路结构为，原路基整平压实，铺设 15cm 厚级配碎石基层，摊铺 15cm 厚 C30 混凝土路面。错车道结构与道路做法一致。	246	方便村民出行， 便利村民生产生 活	4	三泉峪 村 164 户 495 人、 黄歇村， 66 户 188 人，胡芦 套村 327 户 1051 人；南泉 284 户 792 人	方便村民的耕 作劳务和出行， 便利村民生产 生活
7	2026 年历城区 唐王街道生产 路建设项目（东唐王 村、西张村、王 辛村、纸坊 村）	东唐王 街道	东王村、 西张村、 王辛村、 纸坊村	2026 年	东王村：新建 C30 混凝土路 7 条，总长 1776 米。其中：2 米宽，路长为 408 米；2.5 米宽，路长为 476 米；3 米宽，路长为 557 米；3.5 米宽，路长为 299 米；4 米宽，路长为 35 米。 西张村：新建 C30 混凝土路 8 条，总长 2181 米。其中：2 米宽，路长为 817 米；2.5 米宽，路长为 561 米；3 米宽，路长为 803 米。 王辛村：新建 C30 混凝土路 6 条，总长 1314 米。其中：2 米宽，路长为 311 米；2.5 米宽，路长为 585 米；3 米宽，路长为 361 米；4 米宽，路长为 57 米。 纸坊村：新建 C30 混凝土路 7 条，总长 819 米。其中：2 米宽，路长为 505 米；3 米宽，路长为 73 米；4 米宽，路长为 241 米。 道路结构为，3 米宽及以下的道路采用，原路基整平压实，铺设 18cm 厚水泥稳定碎石垫层，摊铺 18cm 厚 C30 混凝土路面。3 米宽以下的道路采用，原路基整平压实，铺设 15cm 厚级配碎石基层，摊铺 15cm 厚 C30 混凝土路面。	300	补齐必要的基础 设施短板，提升 村民的生产出行 条件，打造宜居 的乡村环境。	4	东王村 2030 人、 西张村 870 人、 王辛村 330 人、 纸坊村 1000 人。	改善村容貌， 发展公益事业， 改善生产出行 环境，提高村民 生活水平，增加 群众幸福指数。